

**План подготовки объектов теплоснабжения городского округа города Благовещенска
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Время проведения ремонта	Продолжительность дней	Вид ремонта	Отключенные районы	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
АО «ДГК» «Амурские тепловые сети»						
1	Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТС»	12.05. - 15.05.	4	ГИ	Полностью весь город	По программе гидравлических испытаний 12.05.2026г. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 13.05.2026г. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц 14.05.2026г. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК. Включение теплоснабжения 15.05.2026 Включение теплоснабжения
2	Т/М №2 Северного - района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС	15.05. - 29.05.	16	ТР, Установка временных заглушек	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПП, ЦЭС, кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона питер.	В период отключения выполняются работы по текущему ремонту и монтажу временных заглушек для возможности переподключения потребителей на период реконструкции по п. 2.1.
2.1	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного - района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм	15.05. - 30.09	140	Р	Под отключение попадают потребители п.2 настоящего графика. Сроки отключения ТМ № 2СР в связи с установкой заглушек соответствуют п.2 настоящего графика С переподключением потребителей	Потребители переподключаются к Т/М № 4 ТПК

3	ТМ №1 Центрального района от Узел «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ	01.06.- 11.06.	11	ТР, Установка временных заглушек	Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького	В период отключения выполняются работы по текущему ремонту и монтажу временных заглушек для возможности переподключения потребителей на период реконструкции по п. 3.1. После заключения договора подряда участок от узла «А» до ТК-7Ц для установки заглушек будет выведен в ремонт в период с 18.05 по 29.09. сроком на 3-5 дней по внеплановой заявке
3.1	Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла "А" до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм	01.06. - 30.09	122	Р	Под отключение попадают потребители п. настоящего графика Сроки отключения ТМ № 1Ц в связи с установкой заглушек соответствуют п.3 настоящего графика. Под отключение на весь срок попадают потребители подключенные к теплотрассе ДРСУ=2 (район Красноармейская-Нагорная, кварталы 666В, 666Г и 604)	Потребители переподключаются по обратной схеме от Т/М № 3 через УТ-2, кроме ответвления от УТ-1АЦ на ДРСУ 2
4	Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АС3	15.06. - 26.06.	12	ТР	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская	
5	Т/М №2 Северо – Западного района от ТК-19АС3 до ТК-24 СЗ	29.06. - 03.07.	5	ТР	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская	

6	Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц	06.07 - 17.07.	12	ТР	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская	
7	Т/м СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК. Повторно в связи с невозможностью переподключения: Т/М №2 Северного - района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС	20.07. - 31.07.	12	ТР Р	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи». р-на пенсионного фонда и школы №16. Под повторное отключение попадает участок Т\М 2СР: Микрорайон №2,3, КПП, ЦЭС	Повторное отключение связано с проводимыми работами по реконструкции сетей по пунктам 2.1. Графика и невозможностью переподключения к другим сетям
8	Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ	03.08-14.08.	12	ТР	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская	
9	Т/ М №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц. Повторно в связи с невозможностью переподключения: ТМ №1 Центрального района от Узел «А» до ТК-20АЦ	17.08- 04.09.	19	ТР Р	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская Под повторное отключение попадает участок Т\М №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького)	Повторное отключение связано с проводимыми работами по реконструкции сетей по пунктам 3.1. Графика и невозможностью переподключения к другим сетям

10	Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС»	07.09. - 11.09.	5	ТР	Полностью весь город	По отдельной программе
11	Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Благовещенск, ул. Театральная от ТК-33Ц до ТК-34Ц	01.07. - 30.09.		КР	Под временное отключение попадают потребители, подключенные от ТК-34Ц между ул. Кузнечной и ул. Амурской от ул. Политехнической до ул. Краснофлотской	
12	Котельная 800 квартала и подключенные от котельной сети	01.06. - 14.06.	14	ТР	Объекты в квадрате улиц 50 лет Октября-Школьная-Театральная-Кольцевая	

ООО «АКС»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая сеть от котельной Рёлочная, 5	04.05.- 27.09.	146	-	-
2	Тепловая сеть от котельной Юбилейная, 7а	04.05.- 27.09.	146	-	-
3	Тепловая сеть от котельной Школа №31	04.05.- 27.09.	146	-	-
4	Тепловая сеть от котельной Мостоотряд-64	04.05.- 27.09.	146	-	-
5	Тепловая сеть от котельной с.Верхнеблаговещенское - водозабор "Амурский"	04.05.- 27.09.	146	-	-
6	258 кв.(ОСК)	04.05.- 27.09.	146	-	-
7	Тепловая сеть верхнего посёлка Белогорье от котельной БЗСМ	18.05.- 31.09.	13	-	-
8	Тепловая сеть от котельной 481	02.06.-	13	-	-

	квартала	15.06			
9	Тепловая сеть от котельной п. Садовый	16.06.- 29.06	13	-	-
10	Тепловая сеть от котельной ОРТЩ	30.06.- 13.07.	14	-	-
11	Тепловая сеть от котельной п. Аэропорт	14.07.- 27.08	13	-	-
12	Тепловая сеть от котельной ВОС	28.07.- 10.08	13	-	-
13	Тепловая сеть от котельной 74 кв.	06.07.- 17.07	11	-	-
14	Тепловая сеть от котельной 410 квартала	20.07.- 31.07	13	-	-
15	Тепловая сеть от котельной 101 квартала	06.07.- 17.07	11	-	-
16	Тепловая сеть от котельной 438 квартала	01.06.- 14.06.	14	-	-
17	Тепловая сеть от котельной 433 квартала	01.06.- 14.06.	14	-	-
18	Тепловая сеть от котельной Пограничная, 183	15.05.- 28.05	18	-	-
19	Тепловая сеть от котельной ДОС (отопл)	04.05.- 27.09.	146	-	-
20	Тепловая сеть от котельной ДОС (гвс)	05.06.- 18.06.	13	-	-
21	Ремонт оборудования котельной 410 квартала:			потребители котельной	Период отключения с 20.07. по 31.07.
21.1	Очистка поверхностей нагрева котлов.	05.05.- 16.05.	11	-	-

21.2	Гидравлические испытания котлов на прочность и герметичность.	12.05.- 23.05. / 25.08.- 05.09.	11/11	-	-
21.3	Ремонт предохранительных клапанов	26.05.- 30.05. / 01.09.- 12.09.	4/11	-	-
21.4	Ремонт запорной арматуры	02.06- 30.06.	28	-	-
21.5	Ремонт контрольно-измерительных приборов	-	-	-	-
21.6	Ремонт насосного оборудования котельной	01.07.- 11.07.	10	-	-
21.7	Ремонт топки	26.05.- 15.08.	81	-	-
21.8	Ремонт оборудования углеподачи	02.06.- 22.08.	81	-	-
21.9	Ремонт тягодутьевого оборудования, газоходов, дымовых труб	23.06.- 08.08.	46	-	-
21.10	Ремонт системы ШЗУ	16.06.- 31.07.	45	-	-
21.11	Ремонт системы химводоподготовки котловой и сетевой воды	01.08.- 29.08.	28	-	-
21.12	Ремонт теплообменного оборудования	02.06.- 04.07.	32	-	-
21.13	Ремонт электрооборудования котельной	-	-	-	-
21.14	Ремонт приборов учета выработки тепловой энергии	-	-	-	-

21.15	Испытание резервного источника электроснабжения	-	-	-	-
21.16	Арматура	05.05.- 12.09.	130	-	-
21.17	Здание котельной, внутренние помещения	02.06.- 29.08	88	-	-
21.18	Здание котельной, ограждающие конструкции.	19.05.- 12.09.	116	-	-
21.19	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3	18.08. 29.08.	11	-	-
21.20	Ремонт электродвигателей	14.07. - 05.09.	53	-	-
21.21	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей	05.05. - 12.09.	130	-	-
21.22	Ремонт системы топливоподачи	05.05. - 04.07.	60	-	-
21.23	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	01.08. - 12.09.	42	-	-
21.24	Трубопроводы	23.06. - 12.09.	81	-	-
21.25	Электротехн. оборудование	12.05. - 31.07.	80	-	-
30	Ремонта оборудования котельной 258 квартала:			-	Период полной остановки котельной с 23.06. по 04.07.
30.1	Ремонт арматуры Д15-100	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.2	Ремонт котла ТР-300 №1	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.3	Ремонт котла ТР-300 №2	01.07. - 04.07.	4	-	-

30.4	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.5	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.6	Здание котельной, кровли	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.7	Трубопроводы	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.9	Промывка теплообменников FP 205-41 №1,2.	23.06. - 04.07.	11	-	-
31	Ремонт оборудования котельной 481 квартала:			-	Период полной остановки котельной с 02.06. по 15.06.
31.1	Автоматизированный угольный котел TP-800	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.2	Автоматизированный угольный котел TP-800	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.3	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.4	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.5	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.5	Ремонт арматуры Д15-200	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.6	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного 32-120.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.7	Ремонт сетевых насосов №1,2.	02.06. - 15.06.	13	-	-

31.8	Ремонт сетевых насосов №3,4.	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.9	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.10	Промывка теплообменников А6S-P10- 119 №1,2.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.11	Трубопроводы	09.06. - 15.06.	6	-	-
32	Ремонт оборудования котельной 74 квартала			Потребители котельной	Период отключения с 06.07 по 17.07.
32.1	Арматура	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.2	Бойлера чистка, ремонт	01.07. - 15.08.	45	-	-
32.3	Вентилятор ВД-10 №1, 3	02.06. - 31.07.	59	-	-
32.4	Дымосос Д 13,5.	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.5	Здание котельной, ограждающие конструкции.	14.07. - 19.09.	67	-	-
32.6	Котел ДКВР 20/13 №1, 2	05.05. - 30.06.	56	-	-
32.7	Насос сетевой Д 320/50	02.06. - 31.07.	59	-	-
32.8	Насос сетевой Д 630/90	02.06. - 08.08.	67	-	-
32.9	Питательный насос ЦНСТ 38/176 №1, 2, 3, 4	19.05. - 12.09.	116	-	-

32.10	Подпиточный насос К-45/30	12.05. - 12.09	123	-	-
32.11	Ремонт вентилятора ВД-10№2	12.05. - 08.08.	88	-	-
32.12	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей	12.05. - 29.08.	109	-	-
32.13	Текущий ремонт здания котельной, ремонт внутренних помещений	09.07. - 19.09.	72	-	-
32.14	Текущий ремонт контрольно- измерительных приборов и элементов систем автоматизации	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.15	Трубопроводы	05.05. - 12.09.	130	-	-
32.16	Углеподача, шлакозолоудаление	02.06. - 20.06.	18	-	-
32.17	Устройство возврата уноса с вентилятором	09.06. - 08.08.	60	-	-
32.18	Экономайзер ЭБ-646.	02.06. - 29.08.	88	-	-
32.19	Электротехн. оборудование	05.05. - 29.08.	116	-	-
33	Ремонт оборудования котельной 101 квартала			Потребители котельной	Период полной остановки котельной с 06.07. по 17.07
33.1	Арматура	05.05. - 30.05.	25	-	-
33.2	Водоподогреватель пароводяной №1,2,3,4,5,6	05.05. - 29.08.	116	-	-
33.3	Дымосос ДН-12,5 №1,2,3	02.06. - 05.09.	95	-	-

33.4	Здание котельной, внутренние помещения.	09.06. - 12.09.	95	-	-
33.5	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3	05.05. - 31.07.	87	-	-
33.6	ПЛЗ № 1,2,3	16.06. - 15.08.	60	-	-
33.7	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей	16.06. - 15.08.	60	-	-
33.8	Ремонт системы шлакозолоудаления	16.06. - 15.08.	60	-	-
33.9	Система углеподачи. Ремонт углеподачи в объеме планового текущего ремонта	16.06. - 22.08.	67	-	-
33.10	Текущий ремонт здания котельной, ремонт ограждающих конструкций	18.08. - 05.09.	18	-	-
33.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	05.05. - 29.08.	116	-	-
33.12	Трубопроводы	16.06. - 05.09.	81	-	-
33.13	Электрооборудование.	16.06. - 29.08.	74	-	-
34	Ремонт оборудования котельной п. Аэропорт:			п. Аэропорт	Период полной остановки с 14.07. по 27.07.
34.1	Автоматизированный угольный котел ТР-800 (10 ед.)	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.2	Ремонт арматуры Д15-200	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.3	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.	04.09. - 10.09.	6	-	-
34.4	Ремонт сетевых насосов №1,2.	28.08. - 01.09.	5	-	-

34.5	Ремонт сетевых насосов №3,4.	04.09. - 10.09.	6	-	-
34.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.7	Промывка теплообменников А8М-Р10-160 №1,2.	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.8	Трубопроводы	04.09. - 10.09.	6	-	-
35	Ремонт оборудования котельной водозабор Амурский			-	Период полной остановки котельной с 04.05. по 27.09.
35.1	Ремонт арматуры Д15-100	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.2	Ремонт котла ТР-300 №1, №2, № 3, №4	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.6	Здание котельной, кровли	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.7	Трубопроводы	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.8	Промывка теплообменников FP 205-59 №1,2.	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.9	Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo IPL 65\155	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.10	Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo IPL 65\110	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.11	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.07. - 18.07.	18	-	-
36	Ремонт оборудования котельной ВОС:			-	Полная остановка котельной с 18.08. по 31.08.
36.1	Автоматизированный угольный котел ТР-800 (8 ед.)	18.08. - 31.08.	13	-	-

36.9	Ремонт арматуры Д15-200	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.10	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.11	Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo BL 100\270	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.12	Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo BL 125\210	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.13	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.14	Промывка теплообменников А8М-Р10- 101 №1,2.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.15	Трубопроводы	18.08. - 31.08.	13	-	-
37	Ремонт оборудования котельной Мостоотряд-64:			-	Период полной остановки котельной с 04.05. по 27.09.
37.1	Ремонт арматуры Д15-100	28.07. - 17.08	21	-	-
37.2	Ремонт котла ТР-400 №1	28.07. - 17.08	21	-	-
37.3	Ремонт котла ТР-400 №2	28.07. - 17.08	21	-	-
37.4	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160	28.07. - 17.08	21	-	-
37.5	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130	28.07. - 17.08	21	-	-
37.6	Здание котельной, кровли	28.07. - 17.08	21	-	-
37.7	Трубопроводы	28.07. - 17.08	21	-	-

37.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	28.07. - 17.08	21	-	-
37.9	Промывка теплообменников FP 205-47 №1,2.	28.07. - 17.08	21	-	-
38	Ремонт оборудования котельной ОРТЩ:			-	Полная остановка котельной с 08.07. по 21.07.
38.1	Ремонт арматуры Д15-100	21.07.	1	-	-
38.2	Ремонт котла TP-800 №1	14.07. - 21.07.	8	-	-
38.3	Ремонт котла TP-800 №2	14.07. - 21.07.	8	-	-
38.4	Ремонт сетевых насосов №1,2.. Wilo IPL 65\155	14.07. - 20.07.	7	-	-
38.5	Ремонт сетевых насосов № 3,4 Wilo IPL 65\120	14.07. - 20.07.	7	-	-
38.6	Здание котельной, кровли	14.07. - 21.07.	8	-	-
38.7	Трубопроводы	21.07.	1	-	-
38.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	21.07.	1	-	-
38.9	Промывка теплообменников FP 205-65 №1,2.	08.07. - 21.07.	13	-	-
39	Ремонт оборудования котельной п. Садовый:			-	Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06.
39.1	Автоматизированный угольный котел TP-600 (5 ед.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.6	Ремонт сетевых насосов №1,2.. Wilo BL 80\145	17.06. - 30.06.	13	-	-

39.7	Ремонт сетевых насосов №3,4.. Wilo IPL 100\200	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.8	Здание котельной, кровли	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.9	Трубопроводы	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.10	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.11	Ремонт арматуры Д15-100	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.12	Промывка теплообменников FP 40-101 №1,2.	17.06. - 30.06.	13	-	-
40	Ремонт оборудования котельной Релочная, 5:			-	Период полной остановки котельной с 04.05. по 27.09.
40.1	Автоматизированный угольный котел Прометей №1	30.06. - 17.08.	48	-	-
40.2	Автоматизированный угольный котел Прометей №2	23.06 - 10.08.	48	-	-
40.3	Автоматизированный угольный котел Прометей №3	16.06. - 03.08.	48	-	-
40.4	Автоматизированный угольный котел Прометей №4	09.06. - 27.07.	48	-	-
40.5	Автоматизированный угольный котел Прометей №5	02.06. - 20.07.	48	-	-
40.6	Автоматизированный угольный котел Прометей №6	26.05. - 13.07.	48	-	-
40.7	Автоматизированный угольный котел Прометей №7	19.05. - 06.07.	48	-	-

40.8	Автоматизированный угольный котел Прометей №8	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.9	Автоматизированный угольный котел Прометей №9	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.10	Автоматизированный угольный котел Прометей №10	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.11	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IL 100\160	14.07. - 24.08.	41	-	-
40.12	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo BL 125\210	14.07. - 24.08	41	-	-
40.13	Здание котельной, внутренние помещения, кровля, ограждающие конструкции.	28.07. - 28.09	62	-	-
40.14	Трубопроводы	25.08. - 28.09.	34	-	-
40.15	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	30.06. - 27.07.	27	-	-
40.16	Ремонт арматуры Д15-200	11.08. - 28.09.	48	-	-
40.17	Промывка теплообменников ASM P10-165 №1,2.	16.06. - 27.07.	41	-	-
41	Ремонт оборудования котельной Школа, 31:			-	Период полной остановки котельной с 04.05. по 27.09.
41.1	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №1	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.2	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №2	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.3	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 40-180F	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.4	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 32-120F	01.09. - 21.09.	20	-	-

41.5	Здание котельной, кровли	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.6	Трубопроводы	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.7	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.8	Промывка теплообменников FP 10-23 №1,2.	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.9	Ремонт арматуры Д15-100	01.09. - 21.09.	20	-	-
42	Ремонт оборудования котельной Юбилейная, 7а:			-	Период полной остановки котельной с 04.05. по 27.09.
42.1	Ремонт арматуры Д15-100	15.09 - 19.09	5	-	-
42.2	Ремонт котла ТР-200 №1	01.09. - 12.09.	12	-	-
42.3	Ремонт котла ТР-200 №2	08.09. - 19.09	11	-	-
42.4	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 65-180F.	08.09. - 12.09.	5	-	-
42.5	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 65-180F.	08.09. - 12.09.	5	-	-
42.6	Здание котельной, кровли	15.09. - 19.09.	5	-	-
42.7	Трубопроводы	15.09. - 19.09.	5	-	-
42.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.09. - 06.09.	6	-	-

42.9	Промывка теплообменников FP 16-45 №1,2.	01.09. - 19.09.	19	-	-
43	Ремонт оборудования котельной ДЭС:			-	Период полной остановки котельной с 05.06. по 18.06.
43.1	Ремонт арматуры диаметром 15-250 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.2	Здание котельной, кровли, остекление.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.3	Сетевой насос котлового контура К-45-30 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.4	Сетевой насос котлового контура WILLO IL 80/160-11/2 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.5	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.6	Подпиточный насос котлового контура WILO MHIL104-E-3-400-50-2/B (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.7	Насос GBC WATERSTRAY SCRV 80-28/2	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.8	Насос GBC WILO IL 65/130-5.5/2	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.9	Дробилка винтовая ВДП-15	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.10	Здание котельной, внутренние помещения	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.11	Котел "Гефест-2,5" (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.12	Теплообменник пластинчатый GBC "КС21" (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-

43.13	Электротехническое оборудование	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.14	Сетевой насос WILO IL 100/170-30/2 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.15	Подпиточный насос системы отопления WILO IL32/150-2.2/2 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.16	Теплообменник пластинчатый ГВС "ТИ-27-91" (1шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.17	Теплообменник пластинчатый отопление "ARIS A8M P-10-185" (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.18	Транспортер углеподачи КПС/2м/200 L-30м.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.19	Транспортер шлакозолоудаления КПС/2м/200 L-30м.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.20	Циклон ЦБ-16 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.21	Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.22	Дымосос ДН-9 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
44	Ремонт оборудования котельной Пограничная, 183:			-	Период полной остановки котельной с 15.05. по 28.05.
44.1	Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-325 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.2	Батарейный циклон БЦН-20 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.3	Вентилятор ВВУ 10 (3шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.4	Вентилятор ВДН 9 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-

44.5	Дымосос ДН-12,5 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.6	Здание котельной, внутренние помещения	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.7	Здание котельной, ограждающие конструкции	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.8	Дробилка молотковая	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.9	Конвейер топливоподачи (3шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.10	Водогрейный котел ДКВР 10/13 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.11	Механическая топка ТЛЗМ 2.7 - 5,6 котла (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.12	Насос подпиточный системы отопления WILO IL 32/160-2.2/2 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.13	Насос сетевой ГВС GRUNDFOS TP-100-310/2	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.14	Насос сетевой WILO IL 125/340-30/4 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.15	Насос сетевой WILO IL 100/170-30/2	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.16	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.17	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.18	Механическая система шлакозолоудаления ПСКМ-05-75	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.19	Экономайзер котла ЭЧ-1-330 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-

44.20	Электротехн. Оборудование.	20.05. - 03.06.	14	-	-
45	Ремонт ЦТП 56 квартал	02.06. - 11.06.	10	-	-
46	Ремонт НС 59 квартал	12.05. - 23.05.	11	-	-
47	Ремонт ЦТП 98 квартал	14.07. - 31.07.	17	-	-
48	Ремонт НС 222 квартал	12.05. - 23.05.	11	-	-
49	Ремонт ЦТП 223 квартал	14.07. - 31.07.	17	-	-
50	Ремонт ЦТП 233 квартал	04.08. - 15.08.	11	-	-
51	Ремонт ЦТП 336 квартал	04.08. - 15.08.	11	-	-
52	Ремонт ЦТП 8 квартал	30.06. - 11.07.	11	-	-
53	Ремонт НС 16 квартал	18.08. - 29.08.	11	-	-
54	Ремонт НС 139 квартал	30.06. - 11.07.	11	-	-
55	Ремонт ЦТП 150 квартал	01.09. - 12.09.	11	-	-
56	Ремонт НС 161 квартал	16.06. - 27.06.	11	-	-
57	Ремонт ЦТП 407 квартал	26.05. - 30.05.	5	-	-
58	Ремонт ЦТП 408 квартал	26.05. - 30.05.	5	-	-
59	Ремонт НС ул.Кузнечная, 17	02.06. - 11.06.	10	-	-
60	Ремонт НС ул.Дорожников	18.08. - 29.08.	11	-	-
61	Ремонт НС ул.Чайковского, 195	12.05. - 23.05.	11	-	-

62	Ремонт НС п.Птицефабрики	16.06. - 27.06.	11	-	-
МБУ «ГСТК»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолж ительност ь дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Чистка котла № 2	21.07.	1	-	-
2	Чистка газоходов	21.07.	1	-	-
3	Гидравлические испытания	22.07.	1	-	-
4	Побелка и покраска котельной.	22.07.	1	-	-
5	Замена котла № 1	23.07.- 25.07.	3	-	-
6	Текущий ремонт котла № 2	28.07.	1	-	-
7	Текущий ремонт сетевых насосов № 1-5.	29.07.	1	-	-
8	Текущий ремонт дымососа	30.07.	1	-	-
9	Текущий ремонт вентиляторов дутьевых № 1-2	30.07.	1	-	-
10	Ремонт/замена запорной арматуры	31.07.	1	-	-
11	Замена измерительных приборов	31.07.	1	-	-
12	Обслуживание узлов прибора учета тепловой энергии	01.08.	1	-	-
13	Гидравлические испытания	01.08.	1	-	-

АО «СЗОР»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолж и- тельность дней	Отключенные районы	Примечание

1	2	3	4	5	6
1	1.1 Текущий ремонт			ул. Заводская, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, Литер 1, ул. Набережная, 44; ул. Пушкина, 183/1, 183/3, 183/5, 183/7, 189/1, 191, 199/1	Период отключения: с 26.05. по 30.05. с 16.06. по 24.06.
2	Ремонт котла № 1	Май	-	-	-
3	Ремонт котла № 2	Июнь	-	-	-
4	Ремонт котла № 3	Июль	-	-	-
5	Ремонт котла № 4	Май	-	-	-
6	Ремонт циклонов	Май-Июль	-	-	-
7	Ремонт сетевых насосов	Июнь-Июль	-	-	-
8	Ремонт подпиточных насосов	Май-Июнь	-	-	-
9	Ремонт теплового ящика	Май	-	-	-
10	Ремонт котловых насосов	Май-Июнь	-	-	-
11	Ремонт дымососов	Май-Июль	-	-	-
12	Ремонт дутьевых вентиляторов	Май-Июль	-	-	-
13	Ремонт КИПа	Июнь, Август	-	-	-
14	Ремонт водяных экономайзеров	Май, Июль	-	-	-
15	Ремонт газоходов и воздухопроводов	Июнь	-	-	-
16	Ремонт дробилок	Май	-	-	-
17	Ремонт системы углеподачи	Май, Август	-	-	-
18	Ремонт вентилятора возврата уноса	Май-Июль	-	-	-
19	Ремонт воздухоподогревателей	Май-Июнь	-	-	-
20	Проверка и прочистка пластинчатых теплообменных аппаратов	Май-Июнь	-	-	-
21	Профилактические работы электрооборудования	Июль-Август	-	-	-
22	Химводоподготовка	Май	-	-	-
23	Вспомогательное оборудование	Июнь-Август	-	-	-
24	Покрасочные работы	Август-Сентябрь	-	-	-

25	1.2. Капитальный ремонт и модернизация		-	-	-
26	Замена участка тепловой сети	Июнь	-	-	-

ООО «БЗСМ»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт паровых котлов ДКВр 10-13 №2,3,4: полная замена футеровок топок; ремонт тягодутьевых механизмов, питателей топлива, замена колеса дымососа, ремонт электросилового оборудования	Июль-Август	-	-	-
2	Текущий ремонт оборудования углеподачи: скребковая лебедка, молотковая дробилка, наклонный транспортер, привод транспортера КИПиА, силовое электрооборудование	Июль	-	-	-
3	Промывка водоподогревателей системы отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры, циркуляционных насосов, конденсатоотводчиков, КИПиА и бойлерной	До 10 Сентября	-	-	-
4	Заполнение системы отопления совместно с управляющими компаниями, поднятие на рабочее давление, включение циркуляции, горячий прогрев	До 20 Сентября	-	-	-

ООО «Амурский бройлер»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность	Отключенные районы	Примечание

			дней		
1	2	3	4	5	6
1	Насосы сетевой воды 6НДВ 2,3	Март - Апрель	-	-	Останов котельного цеха на ремонт с 26.06. по 29.06.
2	Питательный насос ЦНСГ60/198 №1	Апрель	-	-	-
3	Питательный насос ЦНСГ60/198 №2	Апрель	-	-	-
4	Питательный насос ЦНСГ60/198 №3	Май	-	-	-
5	Насос подпиточной воды 4к 8-№1	Июнь	-	-	-
6	Насос подпиточной воды 4к 8-№2	Май	-	-	-
7	Насос отмывочной воды к45/30 №1	Март	-	-	-
8	Насос отмывочной воды к45/30 №2	Февраль	-	-	-
9	Насос дренажной воды к20/30 №1	Январь	-	-	-
10	Насос дренажной воды к20/30 №1	Февраль	-	-	-
11	Насос оборотной воды вкс 4/24 №1	Март	-	-	-
12	Насос оборотной воды вкс 4/24 №2	Апрель	-	-	-
13	Насос гидроуборки к 80/60/200 №1	Май	-	-	-
14	Насос гидроуборки к 80/60/200 №2	Июнь	-	-	-
15	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №1	Апрель	-	-	-
16	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №2	Май	-	-	-
17	Сетевой насос СЭ-1250/70 №1	Июнь	-	-	-
18	Сетевой насос СЭ-1250/70 №4	Июль	-	-	-
19	Сетевой насос СЭ-1250/70 №5	Май	-	-	-
20	ПСВ 315-14 №1	Июль	-	-	-
21	ПСВ 315-14 №2	Июнь	-	-	-
22	ПСВ 315-14 №3	Май	-	-	-
23	Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1	Февраль	-	-	-
24	Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1	Март	-	-	-
25	НА катионитовый фильтр О 1000 №1	Август	-	-	-
26	НА катионитовый фильтр О 1000 № 2	Июнь	-	-	-
27	НА катионитовый фильтр О 1000 №	Июль	-	-	-
28	Котлоагрегат №1	Июнь	-	-	-
29	Котлоагрегат №2	Май	-	-	-
30	Котлоагрегат №3	Август	-	-	-

31	Котлоагрегат №4	Май-Сентябрь	-	-	-
32	Котлоагрегат №5	Сентябрь	-	-	-
33	Баки аккумуляторы V-600Vm ³	Останов КЦ	-	-	-
34	Золоудаление КПС-200	Останов КЦ	-	-	-
35	Золоудаление КВС	Останов КЦ	-	-	-
36	Приводная и натяжная станция ЛК№ 1	Останов КЦ	-	-	-
37	Приводная и натяжная станция ЛК№ 2	Останов КЦ	-	-	-
38	Бак отмывочной воды V-13m ³	Останов КЦ	-	-	-
39	ФОВ № 1	Май	-	-	-
40	ФОВ № 2	Август	-	-	-
41	ФОВ № 3	Июнь	-	-	-
42	Ленточный питатель т/подачи № 1	Июнь	-	-	-
43	Ленточный питатель т/подачи № 2	Август	-	-	-
44	Транспортер ЛК № 1	Останов КЦ	-	-	-
45	Транспортер ЛК № 2	Останов КЦ	-	-	-
46	Дробилка № 1	Май	-	-	-
47	Дробилка № 2	Июнь	-	-	-
48	Ремонт охладителя обор. воды	Май	-	-	-
49	Ремонт запорной арматуры разной		-	-	-

ООО "Машиностроитель"					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Котел №1:	10.05.-30.09.	-	-	-

2	Ремонт ШЗУ: замена рельсового пути	10.05.- 30.09.	-	-	-
3	Ревизия с разбором всех ШЗУ	10.05.- 30.09.	-	-	-
4	Ревизия рабочих колес дымососа	10.05.- 30.09.	-	-	-
5	Котел № 2:	10.05.- 30.09.	-	-	-
6	Замена рабочего колеса дымососа	10.05.- 30.09.	-	-	-
7	Ревизия и ремонт ШЗУ	10.05.- 30.09.	-	-	-
8	Ремонт системы шлакозолоудаления	10.05.- 30.09.	-	-	-
9	Котел № 3:	10.05.- 30.09.	-	-	-
10	Промывка трубной части котла	10.05.- 30.09.	-	-	-
11	Тепловые сети:	10.05.- 30.09.	-	-	-
12	замена изоляции теплотрассы	10.05.- 30.09.	-	-	-
13	Промывка наружных тепловых сетей	10.05.- 30.09.	-	-	-
14	Промывка тепловых сетей зданий	10.05.- 30.09.	-	-	-
15	Ремонт здания котельной:	10.05.- 30.09.	-	-	-

ООО "Тепловая компания"					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжитель ность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Котельная АОЭБЦ, ул. Магистральная, 37	-	-	-	Период полной остановки котельной с 11.05. по 23.05.
1.1	Побелка и покраска котельной.	04.08-07.08	4	-	-

1.2	Текущий ремонт СЭН № 1-4.	07.08-08.08	2	-	-
1.3	Текущий ремонт ВДН № 1-5	07.08-08.08	2	-	-
1.4	Текущий ремонт ДН № 1-5	11.08-13.08	3	-	-
1.5	Текущий ремонт котлов № 1-5.	07.08-13.08	5	-	-
1.6	Чистка бака аккумулятора	14.0.8.	1	-	-
1.7	Ремонт золоуловителей.	12.08-16.08	5	-	-
1.8	Ремонт тепловой изоляции	15.08-16.08	2	-	-
2	Котельная ПУ-6, ул. Ленина, 297	-	-	-	Период полной остановки котельной с 15.06. по 27.06.
2.1	Побелка и покраска котельной.	04.08-07.08	4	-	-
2.2	Текущий ремонт СЭН № 1-4.	07.08-08.08	2	-	-
2.3	Текущий ремонт ВДН № 1-5	07.08-08.08	2	-	-
2.4	Текущий ремонт ДН № 1-5	11.08-13.08	3	-	-
2.5	Текущий ремонт котлов № 1-5.	07.08-13.08	5	-	-
2.6	Чистка бака аккумулятора	14.0.8.	1	-	-
2.7	Ремонт золоуловителей.	12.08-16.08	5	-	-
2.8	Ремонт тепловой изоляции	15.08-16.08	2	-	-
3	Котельная БДИ, ул. Чайковского, 307	-	-	-	Период полной остановки котельной с 22.07. по 01.08.
3.1	Побелка и покраска котельной.	04.08-07.08	4	-	-
3.2	Текущий ремонт СЭН № 1-4.	07.08-08.08	2	-	-
3.3	Текущий ремонт ВДН № 1-5	07.08-08.08	2	-	-
3.4	Текущий ремонт ДН № 1-5	11.08-13.08	3	-	-
3.5	Текущий ремонт котлов № 1-5.	07.08-13.08	5	-	-
3.6	Чистка бака аккумулятора	14.0.8.	1	-	-
3.7	Ремонт золоуловителей.	12.08-16.08	5	-	-
3.8	Ремонт тепловой изоляции	15.08-16.08	2	-	-